Newsletter 16.03.2017

Strassen- und Werkleitungsausbau Poststrasse, Steckergass - Wiesengass

Es ist geplant, dass die Poststrasse langfristig von der „Bahnhofstrasse“ bis „Im Loch“ im Einbahnverkehr in Nord- Südrichtung geht. Nachdem die Verhandlungen mit privaten Bodenbesitzern abgeschlossen werden konnten, kann ein weiterer sehr wichtiger Strassenabschnitt von der Steckergass bis zur Wiesengass realisiert werden. Die erste Etappe 2017 wird bis auf Höhe Rössleparkplatz umgesetzt. Im nächsten Jahr erfolgt dann der Ausbau bis zur Wiesengass.

Die Gestaltung des Strassenraums wird auf die gesamte Länge der Poststrasse einheitlich durchgezogen und ist geprägt von grossen Aufenthaltsflächen für Fussgänger und einer gleichmässigen, rhythmischen Bepflanzung mit hochstämmigen Bäumen.
Der Strassenquerschnitt wird beidseitig durch anbaupflichtige Baulinien begrenzt und ist durchgehend 15 m breit. Die Fahrbahnbreite für den motorisierten Verkehr beträgt 4 Meter. Für die schwachen Verkehrsteilnehmer wird viel Raum zur Verfügung gestellt. Der Gehbereich wird beidseits je 4.25 Meter breit angelegt.

Gleichzeitig wird die Wasser- und Abwasserleitung erneuert bzw. ergänzt und die LKW werden ihre Leitungsnetze erweitern.

Strassen- und Werkleitungsausbau Gapetschstrasse, Ausbau 2017

Die Gapetschstrasse und die Strasse im Rietle wurden vor rund 50 Jahren als siedlungsorientierte Erschliessungsstrassen gebaut. Seit längerer Zeit ist dieses Strasse mit hohem Fremdverkehr belastet, weil die Hauptverkehrsachsen überlastet sind. Dies hat dem Strassenzustand massiv geschadet. Zudem mussten immer häufiger Leitungssanierungen, insbesondere bei der Wasserleitung, sowie der nachträgliche Einbau der Gasleitung und die Bauarbeiten für die Regenwasserentsorgung, vorgenommen werden

Die 1. Etappe, Kreuzung Wiesengass – Kreuzung Im Loch konnte im Jahr 2016 termingerecht ausgebaut werden. In diesem Teilabschnitt fehlt lediglich noch der für das Jahr 2017 budgetierte Deckbelag. Im Weiteren ist für das Budgetjahr 2017 vorgesehen, die Etappe südlich der Kreuzung Im Loch bis kurz vor die Kreuzung Im Rietle zu realisieren.

Die vorgesehenen Verkehrsberuhigungsmassnahmen werden auch in diesem Projektabschnitt umgesetzt.

Das Entwässerungsnetz im Gebiet Gapetsch ist seit Jahren überlastet, was bei grösseren Regenereignissen immer wieder zu Rückstauerscheinungen führt. Sämtliche Hauptleitungen wurden hydraulisch berechnet und entsprechend neu dimensioniert.

Gemeinde Schaan
Rathaus / Landstrasse 19, FL-9494 Schaan, Telefon +423 237 72 00, Fax +423 237 72 09
info@schaan.li, www.schaan.li

Gleichzeitig wird die Wasserleitung erneuert, die LKW und die LGV passen ihre Leitungsnetze an und ergänzen bzw. erneuern sie, wo notwendig.

Strassen- und Werkleitungsausbau Tanzplatz, Ausbau 2017 (Bereich Quaderstrasse – Ende Tanzplatz Süd)

Infolge des schlechten Zustandes der Strasse Tanzplatz wird eine Totalsanierung des Strassenkörpers sowie der entsprechenden Werkleitungen (Wasser, Abwasser, Strassenbeleuchtung, Gasversorgung, Strom und Kommunikation) notwendig. Im Jahr 2016 wurde die nördliche Etappe (Winkelgass - Quaderstrasse) ausgebaut. 2017 erfolgt die Sanierung der südlichen Etappe.

Schaan, 16. März 2017