# Newsletter der Gemeinde Schaan
# 07. Juni 2018

## Binnenkanalbrücke Medergass

Die alte Binnenkanalbrücke an der Medergass muss ersetzt werden. Der sehr schlechte Zustand, die ungenügende Tragkraft und die zunehmend grösseren Verkehrsbelastungen erfordern einen Vollersatz der bestehenden Binnenkanalbrücke. Eine Sanierung wäre weder wirtschaftlich noch technisch sinnvoll.

Das vorliegende Projekt sieht eine Konstruktion mit vorfabrizierten Trägern vor, um Lehrgerüste und provisorische Abstützungen im Binnenkanal zu vermeiden,. Der Brückenüberbau besteht aus vorfabrizierten Trägern die mit einer Ortsbetonfahrbahnplatte verbunden werden. Die Kosten betragen rund CHF 600‘000.

## Korrektion Steckergass

Die Bautätigkeiten für die Weiterführung der Poststrasse, von der Steckergass bis zur Wiesengass, sind bis ca. Ende Juli 2018 bis auf die Deckbelagsarbeiten abgeschlossen und die Strasse kann voraussichtlich im August in Betrieb genommen werden.
Durch die Weiterführung der Poststrasse bis zur Wiesengass verlagert sich die Verbindung zur Landstrasse weiter nach Süden. Dementsprechend kann die Teilstrecke der Steckergass zwischen Landstrasse und Poststrasse wieder für Gegenrichtungsverkehr eingesetzt werden.

Beim geplanten Ausbau der Steckergass wird das Lichtraumprofil um 1.50 m verbreitert. Dies bedingt, dass die Längsparkplätze auf der Südseite der Steckergass eliminiert werden. Diese Parkplätze können neu östlich auf dem Vorplatz des Landesbank-Gebäudes angeordnet werden. Im gleichen Zug wird die Fussgängerführung entlang dem Gebäude verbessert.
Die Bauarbeiten für diesen Strassenabschnitt beginnen ca. im August und dauern bis Ende 2018. Der Gemeinderat genehmigt den entsprechenden Kredit in Höhe von CHF 780‘000.

Schaan, 07. Juni 2018

**Gemeinde Schaan**
Rathaus / Landstrasse 19, FL-9494 Schaan, Telefon +423 237 72 00, Fax +423 237 72 09
info@schaan.li, www.schaan.li