Newsletter der Gemeinde Schaan
12. Dezember 2019

Umgebung Werkhof

Im Zuge der Umbauarbeiten Werkhof / Sammelstelle wurden verschiedene Fragen betreffend Verkehrsabwicklung, Zugang zum Kindergarten, Sicherheit etc. aufgeworfen, die im Zusammenhang mit einer angemessenen Aussenraumgestaltung gelöst werden sollten. Diese Bereiche wurden u.a. hinsichtlich Zufahrten, Abtrennung, Sicherheit, Beleuchtung, Begrünung genauer untersucht. Für die Gestaltung des Aussenbereichs wurde ein Landschaftsarchitekt beauftragt.

Das Werkhofareal in Schaan erfährt eine zeitgemässe und funktionale Umgestaltung. Neu wird die Altstoffsammelstelle mit einer ästhetisch ansprechenden und schützenden Holzkonstruktion, die zweiseitig mit einer Textilbespannung versehen ist, gefasst. Kletterpflanzen an der Fassade tragen zur optischen Leichtigkeit des Bauwerks bei.

Der grosszügige Platz vor dem Werkhof wird neu organisiert. Er wird in zwei Teile aufgeteilt, den Vorplatz Werkhof / Wasserwerk und die Parkierung Kindergarten. Diese beiden Perimeter sind durch einen bepflanzten Grünstreifen baulich voneinander getrennt. Vor dem Wasserwerk sind 5 Parkplätze vorgesehen, 8 weitere Parkplätze sind entlang des Grünstreifens zur Parkierungsanlage Kindergarten möglich.

Die Parkierung Kindergarten wird über eine Fahrgasse von der Werkhofstrasse erschlossen und verfügt über 12 Stellplätze für PW. Davon ist ein Parkplatz für behinderte Personen vorgesehen.

Einheimische Baum- und Mischstaudenpflanzungen sowie ein Brunnen bereichern den Platz und schaffen ein attraktives Erscheinungsbild. In Bezug auf ein nachhaltiges Regenwassermanagement werden Versickerungsmulden angelegt.
Ebenfalls aufgewertet wird der Aussenraum des Kindergartens, welcher im Werkhofgebäude integriert ist.

Sanierung Werkhofstrasse

Im Zusammenhang mit dem Umbau Wasserwerk / Werkhof und dem Neubau der Altstoffsammelstelle wurde auch die Strasse beurteilt und festgestellt, dass sie aufgrund des schlechten Baugrunds und ihres Alters in einem desolaten Zustand ist und grosse Mängel aufweist.

Die Strasse und die nötigen Nebenflächen für Parkierung und Umschlag werden mit einer neuen Asphaltdecke oder mit sickerfähigen Drain- Ökosteinen und Rasenlinern versehen. Die freien Flächen werden gemäss Konzeptplan Umgebung Werkhofareal und Werkhofstrasse

Gemeinde Schaan
Rathaus / Landstrasse 19, FL-9494 Schaan, Telefon +423 237 72 00, Fax +423 237 72 09
info@schaan.li, www.schaan.li

begrünt. Ebenso wird die Strassenbeleuchtung den neuen Gegebenheiten angepasst und auf den neuesten technischen Stand gebracht.

Auf beiden Seiten der Werkhofstrasse wird mit einheimischen Baum- und Mischstaudenbepflanzungen sowie farbenprächtigen Blumenwiesen gearbeitet, was den Charakter des Ortes stärken soll. Neben der einheimischen Bepflanzung fliesst mit den Retentionsflächen ein weiterer ökologischer Aspekt in das Projekt mit ein. Dies sorgt für einen nachhaltigen Umgang mit Meteorwasser. Um das Thema Wasser noch mehr miteinzubeziehen bereichert ein Brunnen den Eingangsbereich zum Werkhof. Dabei schafft der Brunnen inmitten der Bepflanzung ein attraktives Erscheinungsbild.

Schaan, 12. Dezember 2019